

29.05.2024.

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU

✓ PROGRAD

d.o.o. ŽEPČE

BOSNA I HERCEGOVINA, 72233 BEGOV HAN, DONJA GOLUBINJA BB

1092

**FOND KANTONA SARAJEVO ZA
IZGRADNJU STANOVA**

**UL Hivzi Bjelavca br. 54
71210 ILIDŽA – SARAJEVO**

Žiro račun :1990510007654219

1941122942500183
3383102256092071

MBS: 43-01-0366-10
Iden. br.: 4218089970008
PDV. br.: 218089970008
Por. br.: 05420144
Broj: 27/2024
Datum: 29.05.2024. godine



PREDMET: PONUDA za izradu pregradnog zida i popravka stropa sa novim svjetiljkama u prostorijama Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova u ulici Hivzi Bjelavca br.54

Poštovani,

Dostavljamo vam ponudu za izradu pregradnog zida i popravka stropa sa novim svjetiljkama u prostorijama Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova u ulici Hivzi Bjelavca br.54 općina Ilidža

Ukupna cijena bez PDV-a iznosi:.....3.684,50KM
PDV iznosi:626,37KM
Ukupna cijena sa PDV-om iznosi:.....4.310,87KM
(slavima: četirihiljadetrístodeset i 87/100 KM)

Rok izvođenja radova: 7 dana.

Prilog: Predmjer i predračun radova

S poštovanjem,



DIREKTOR:
Kasim Badnjar, ing.grad.

Kasim Badnjar

Tel./fax: +387-32-684-060; E-mail:prograd@bih.net.ba; prograd@prograd.ba

Web site:www.prograd.ba

Vrhunska drvena stolarija za Vaš dom

Redni Broj	VRSTA RADOVA	Jed mj.	Količina	Jed. Cijena	Ukupna vrijednost
------------	--------------	---------	----------	-------------	-------------------

Investitor: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe.

Izvođač: "PROGRAD" d.o.o. Žepče

Objekat: Hivzi Bjelavca br.54

Investitor: Fond Kantona Sarajevo

za izgradnju stanova

PREDMET: PONUDA BR.27/2024

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

1	Nabavka materijala i izrada gipsanih pregradnih zidova, debljine d=10cm, izrađenih od metalne podkonstrukcije (d=7,5cm na razmaku od 62,5 cm) obostrano obložene gipskartonskim pločama d=12,5mm. Sastavi ploča bandažirani bandažir trakama i poravnati akrilnim kitom. Ukupna debljina zida d=10 cm. Obračun po m ² zida	m ²	15,00	57,00	855,00
2	Nabavka doprema i ugradnja amstrong ploča dimenzije 60x60cm sa popravkom postojeće podkonstrukcije. Ploče se postavljaju u već postojeći roštilj koji treba djelimično popraviti i dovesti u ispravno stanje. Obračun po komadu.	kom	72,00	14,00	1.008,00
3	Nabavka materijala, priprema i gletanje zidova sa završnim bojenjem poludisperzivnim bojama (boja po izboru investitora). Bojenje izvesti u dva premaza stručno i solidno sa potrebnim predradnjama. Obračun po m ² .	m ²	48,00	8,00	384,00
4	Nabavka, doprema materijala i izrada kutije od regipsa sa metalnom podkonstrukcijom visine h=60cm. Obračun po m ¹ .	m ¹	4,50	35,00	157,50
5	Izmještanje utičnica i prekidača i izrada izlaza za utičnice i prekidače. Obračun po satu.	sati	8,00	35,00	280,00
6	Nabavka, doprema i ugradnja ugradnih stropnih svjetiljki sa nosačima, dimenzije 60x60cm. Obračun po komadu.	kom	8,00	125,00	1.000,00
SVEUKUPNO BEZ PDV-a:					3.684,50
PDV - 17%:					626,37
SVEUKUPNO SA PDV-om:					4.310,87

Datum: 29.05.2024



"PROGRAD" d.o.o. ŽEPČE

[Redacted signature]

[Redacted signature]